Obres de millora al clavegueram de la Plana de Can Bertran

Mentre durin els treballs, serà necessari tallar el trànsit en tot el carrer i l'aparcament públic quedarà inhabilitat



Serà necessari tallar el trànsit al carrer durant tres setmanes | Localpres

Durant aquesta setmana s'executaran les obres de **renovació d'un tram de la xarxa de clavegueram** del carrer de la Plana de Can Bertran, concretament entre General Castaños i el Camí de Ca n'Oriol, una actuació que permetrà millorar el funcionament de les escomeses que actualment hi aboquen.

En concret, s'instal·laran 30 metres de col·lector de diàmetre 400mm i 10 metres de col·lector de diàmetre 800mm i s'executaran 3 pous de registre nous.

La durada prevista de l'obra és d'unes **tres setmanes**, durant les quals el trànsit del carrer de la Plana de Can Bertan a la cruïlla del General Castaños estarà tallat, i l'aparcament públic de la part de darrere de la Biblioteca, inhabilitat. El trànsit es desviarà pels carrers de General Castaños i d'Aribau.

Aquesta actuació s'inclou al **Pla d'inversions del Cicle de l'Aigua** i està valorada amb un pressupost de **46.105,99 euros**, sense IVA.